

基础施工预算表

客户:				110		
楼盘地址: 保利北中心7-1403						
序列	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	小计	项目工艺描述详情
一	拆改工程					
1	外墙漆保温板铲除	㎡	57.00	20.0	1140.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点(单处不足1㎡按1㎡计算) 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(适用于点粘法/锚固法施工保温层)
2	吊顶拆除	㎡	38.56	20.0	771.2	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。
3	铲除乳胶漆及腻子层(石膏层不铲)	㎡	275.00	12.0	3300.0	1.铲除原墙面的乳胶漆面层及腻子基层, 如需铲到水泥砂浆层或红砖层, 费用另计; 2.垃圾装袋。
4	内嵌式保温层铲除	㎡		25.0	0.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点(单处不足1㎡按1㎡计算) 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(适用于满粘法施工保温层)
5	木制表层及瓷砖表层拆除	㎡	18.63	18.0	335.3	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(客厅背景饰面板拆除)
6	门垛拆除	项	3.00	100.0	300.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。
7	轻质墙体拆除 (120mm)	㎡	21.30	45.0	958.5	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点(单处不足1㎡按1㎡计算) 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。
8	轻质墙体拆除 (240mm)	㎡	14.70	55.0	808.5	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点(单处不足1㎡按1㎡计算) 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(如遇滚泥土墙体人工费翻倍, 如需混凝土切割, 退人工费用, 安排专人切割费用实报时销)
9	飘窗拆除	m		200.0	0.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点(单处不足1㎡按1㎡计算) 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。
10	顶面单眼皮拆除	m		8.0	0.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点(单处不足1㎡按1㎡计算) 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。
11	返梁、地梁拆除	m		120.0	0.0	1.混凝土飘窗根据实际情况收费
12	瓷砖及粘接层拆除	㎡	81.24	45.0	3655.8	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(下方有地暖时, 增补30%人工费)
13	木地板拆除	㎡	31.20	10.0	312.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(单项不足300元按300元计取)
14	卫生间沉箱挖除	㎡		90.0	0.0	1.拆除人工, 垃圾装袋, 清理到小区指定地点 2. 垃圾外运, 楼梯房下楼另计。(单项不足400元按400元计取)
15	木门以及移门拆除	樘	6.00	100.0	600.0	小区内回收人员的话可减去
				合计	12181.3	
二	新建工程					
1	新砌砖墙 (墙厚60mm)	㎡		145.0	0.0	1.红砖加轻质砖砌体; 不含抹灰; 单处不足1㎡按1㎡计算。 2.门洞计半
2	新砌砖墙 (墙厚120mm)	㎡	16.88	130.0	2194.4	1.三匹红砖打底, 轻质砖砌筑, 顶上蜈蚣脚斜切, 如遇悬挂重物墙体则红砖砌筑。门洞计半
3	新砌砖墙 (墙厚240mm)	㎡		215.0	0.0	1.三匹红砖打底, 轻质砖砌筑, 顶上蜈蚣脚斜切, 如遇悬挂重物墙体则红砖砌筑。门洞计半
4	墙面粉墙 (单面)	㎡	32.76	30.0	982.8	1.找平石膏, 及人工(不足1㎡按1㎡计算), 门洞计半
5	新砌墙面单面挂网	㎡	33.76	8.0	270.1	1.单面挂网人工裁剪及安装固定(不足1㎡按1㎡计算), 门洞计半
6	保温层补粉	㎡		30.0	0.0	
7	圆弧角砌墙或修整	m		80.0	0.0	1.圆弧砌墙人工补差,后期腻子修补 (不足1m按1m计算)
8	拆墙后断面粉整	条	12.00	80.0	960.0	1.找平石膏, 及人工(不足1m按m计算)
9	新旧墙体一字搭接处挂网处理	条	4.00	80.0	320.0	1.旧墙铲除1公分粉灰层 2.钢丝网固定, 水泥砂浆及人工费用
10	保温层铲除处粉整 (或铲除保温层底子)	㎡		30.0	0.0	1.原泡沫水泥墙面铲除保温层后, 不平整墙面修整 2.粉刷石膏或水泥沙等材料及人工 3. 如为混凝土结构墙体可铲除泡沫保温层底子 (与粉整单价一致)
11	门过梁(宽度≤120mm)	m	1.20	100.0	120.0	1.预制成品过梁 2.不足1m按1m计算。3.24墙算2根过梁
12	烟道钢丝网加固处理	m	2.80	55.0	154.0	1.挂钢丝网进行水泥砂浆粉整, 包含人工和材料
13	窗洞或窗台抹灰粉整	m		40.0	0.0	1.安装窗框后, 窗框下方填补砂浆, 不含立面和顶面 2.更换窗户或保温层铲除后水泥砂浆粉整 3.不含外墙防水, 外墙漆修复另计。
14	窗台石铺贴辅材费	m		18.0	0.0	1.水泥, 沙子, 瓷砖胶 2.不含石材和铺贴人工3.飘窗按3倍长度计费
15	卫生间新建墙地梁	m		150.0	0.0	卫生间等湿水区域现浇地梁, 人工及辅材。
16	砖砌门垛 (宽度<150mm)	m		110.0	0.0	植6mm钢筋, 砌块砌筑门垛, 挂钢网, 水泥砂浆修补, 人工及辅材。
25	轻钢龙骨石膏板隔墙	㎡		185.0	0.0	1.轻钢龙骨骨架, 单面9厘欧松板加固, 石膏板饰面, 含人工及辅料。
4	壁龛	个		600.0	0.0	1.含水泥、沙, 砖和人工砌筑。 2.含后期壁龛内铺贴人工补差。 3.复杂壁龛另计, 金属成品壁龛费用减少200

15	浴缸红砖砌筑及粉灰	项		600.0	0.0	1.粉砌人工，红砖、水泥、砂及辅料。 2.平面1.6m以内，异形及贴砖费用另计。 3.可留置检修口，检修门甲方自购。
5	暗藏式水箱砌筑固定	个		360.0	0.0	1.含水泥，沙，砖和人工砌筑。 2.含后期铺贴人工补差。 3.不含水箱安装。
20	玻璃砖安装	项		400.0	0.0	1.玻璃砖、填缝剂、玻璃胶均有甲方提供
				合计	5001.3	
三	地面工程					
1	贴门槛石（大理石或瓷砖）	m		50.0	0.0	1.门槛处铺贴石材、瓷砖、金属型材等，现场不进行磨圆边等处理。 2.水泥，沙，及人工，不含主材。 3.不足1m按1m计算。
2	地面贴砖150*150/200*200	㎡		145.0	0.0	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
3	地面贴砖800*800	㎡		100.0	0.0	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
4	地面贴砖600*1200	㎡	20.08	105.0	2108.4	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
5	莱姆石铺贴	㎡		115.0	0.0	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
6	地面贴砖750*1500	㎡		125.0	0.0	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
7	地面贴砖900*1800	㎡		165.0	0.0	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
8	木纹砖369正铺/工字铺	㎡	0.00	110.0	0.0	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
9	木纹砖人字/鱼骨拼	㎡	53.25	150.0	7987.5	1.水泥，沙，及人工，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应的改变，主材业主自理。(贴砖厚度50mm以内，每超出10mm增加10元/m2)
10	全房通铺补差	㎡		8.0	0.0	人工难度费
11	瓷质扫脚线铺贴	m		18.0	0.0	人工及辅材，主材另计
12	人工地面找平	㎡	3.80	55.0	209.0	1.水泥，沙，及人工。 2.找平40mm以内，每超出10mm增加10元/m2。
13	地暖找平层	m²		65.0	0.0	水泥砂+细卵石，超出地暖管道面1公分，增厚处每超出10mm增加10元/m2
14	砂浆层超厚补差	m²		20.0	0.0	增厚处每超出10mm增加10元/m2工程量为投影面积*厚度补差积累数
15	防水地面墙面基础找平处理	㎡		55.0	0.0	1.刷防水前，对地面进行水泥沙基础找平处理。 2.包含人工和材料。
16	楼板对穿孔专业堵漏处理	个		120.0	0.0	1.别墅、复式楼等卫生间改动排水的。 2.重新钻孔并进行防水堵漏处理。 3.1个孔为1个点位，钻孔孔径160mm以内。
17	飘窗防水	㎡		58.0	0.0	1.刷防水前，对地面基层进行清理，四周和管道边着重处理。 2.刷300mm高。 3.专业防水，包含人工和材料，含搭接面积和损耗。
18	卫生间防水（淋浴房刷到1.2m）	㎡		58.0	0.0	1.刷防水前，对地面基层进行清理，四周和管道边着重处理。 2.地面回填前满刷，回填后全刷，湿区1800mm高。 3.干区洗漱台区域刷高1200mm。 3.专业防水，包含人工和材料，含搭接面积和损耗。 4.备注：以上数值均不含回填高度。
19	厕所回填	㎡		180.0	0.0	1.轻质回填
20	地台木工板基层	㎡	4.26	226.0	962.8	1.先弹线，采用欧松板制作龙骨架，欧松板饰面，保证平整度，地台或墙面造型。 2.含人工和辅料，饰面材料业主自理（高度150以内，宽度小于1米地台按米
21	楼梯踏步贴砖	级		150.0	0.0	
22	楼梯栏杆基座打底	m		226.0	0.0	1.先弹线，采用欧松板制作龙骨架，欧松板饰面，保证平整度，地台或墙面造型。 2.含人工和辅料，饰面材料业主自理（宽度1000以内，每个地台折合4级计算）
				合计	11267.7	
四	顶面工程					

1	普通纸面石膏板吊顶(展开面积计算)	㎡	90.23	160.0	14436.8	1.先弹出水平线，确定跌级高度，安装吊筋、主龙骨、边龙骨、副龙骨，纯轻钢龙骨基础和校平。 2.封单层石膏板饰面，石膏板拼接倒“V”型槽，转角处留七字角整板。 3.含人工和辅材。 4.计算方式：实际投影面积+侧边面积(长度*高度)，单处不足1m按1m计算。
2	耐水石膏板平顶	㎡		185.0	0.0	1.先弹出水平线，安装吊筋、主龙骨、边龙骨、副龙骨，纯轻钢龙骨基础和校平。 2.封单层石膏板饰面，石膏板拼接倒“y”型槽，转角处留七字角整板。 3.采用耐水石膏板 4.计算方式：实际投影面积，单处不足1㎡按1㎡计费。
3	石膏板换9厘板补差费	㎡	7.10	45.0	319.5	1.含人工和9厘欧松板，单处不足1m2按1m2计算。
4	石膏板叠加面层补差费	㎡		30.0	0.0	1.含人工和石膏板，单处不足1m2按1m2计算。
5	型材预埋件安装补差费	m		20.0	0.0	1.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算。
6	石膏板叠级造型（双眼皮，直线型）	m		90.0	0.0	1.先弹水平，确定叠边厚度。 2.欧松板基础开条，封单层石膏板饰面，石膏板拼接倒“V”型槽。 3.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算。
7	石膏板叠级造型（单眼皮，直线型）	m		80.0	0.0	1.先弹水平，确定叠边厚度。 2.欧松板基础开条，封单层石膏板饰面，石膏板拼接倒“V”型槽。 3.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算。
8	线性灯/磁吸轨道灯预埋打底	m	5.98	80.0	478.4	1.先弹水平，确定轨道灯或线性灯的尺寸和规格，如有特殊要求，需提前交底。 2.欧松板基础预埋固定。 3.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算。
9	灯光槽（直线形）	m	28.60	40.0	1144.0	
10	窗帘盒	m	14.44	120.0	1732.8	1.先弹水平，确定窗帘盒尺寸和规格(电动窗帘需确定电源预留方式)，如有特殊要求，需提前交底。 2.欧松板基础固定，封单层石膏板饰面，石膏板拼接倒“V”型槽。 3.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算。
11	中央空调检修口或出风口	m	18.25	120.0	2190.0	1.先弹水平，确定风口尺寸和规格，如有特殊要求，需提前交底。 2.欧松板基础开条，封单层石膏板饰面，石膏板拼接倒“V”型槽，转角处留七字角整板，以及后期风口内刷深灰色。 3.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算。
12	幕布盒	m		150.0	0.0	1.轻钢龙骨骨架，单面9厘欧松板加固，双面石膏板饰面，含人工及辅料。
13	圆弧造型	m		80.0	0.0	1.先弹水平，确定弧形尺寸。 2.欧松板弧形基础造型，封单层弧形石膏板饰面，石膏板拼接倒“V”型槽。 3.含人工和辅材，单处不足1m按1m计算(一级吊顶圆弧角参考1m计费)。
14	重型移门轨道槽	m		180.0	0.0	
15	包梁打底	m		195.0	0.0	弧形按2.5倍计量
				合计	20301.5	
五 墙面工程						
1	墙面小砖铺贴	㎡	2.00	180.0	360.0	1.人工铺贴和预拌砂浆等辅料，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应改变，杂砖铺贴同等价位计费。
3	墙面贴砖300*600/400*800	㎡		100.0	0.0	1.人工铺贴和预拌砂浆等辅料，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应改变，杂砖铺贴同等价位计费。
4	墙面贴砖600*1200	㎡	12.72	110.0	1399.2	1.人工铺贴和预拌砂浆等辅料，含损耗。 2.铺贴方式及规格改变，人工费用相应改变，杂砖铺贴同等价位计费。
5	厨房墙面水泥归方	㎡		55.0	0.0	1.厨房墙面水泥沙子粉整归方找平
6	墙面贴砖750*1500	㎡		130.0	0.0	1.人工铺贴和预拌砂浆等辅料，含损耗。 3.铺贴方式及规格改变，人工费用相应改变，杂砖铺贴同等价位计费。
8	立柱	m		320.0	0.0	1.欧松板基地，石膏板饰面。
10	墙面木工板打底石膏板饰面（	㎡		230.0	0.0	1.弹线，打桩做基准点，墙面校平。 2.含人工和辅料，石膏板饰面
12	墙面木工板打底（15厘）	㎡	4.80	155.0	744.0	1.弹线，打桩做基准点，墙面校平。 2.含人工和辅料，饰面材料业主自理。
20	地台木工板基层	㎡		226.0	0.0	1.先弹线，采用欧松板制作龙骨架，欧松板饰面，保证平整度，地台或墙面造型。 2.含人工和辅料，饰面材料业主自理（高度150以内，宽度小于1米地台按米
14	墙面凸墙木工板基底石膏板饰面	㎡	7.30	285.0	2080.5	1.先弹线，采用轻钢龙骨或欧松板制作龙骨架，石膏板饰面，保证平整度，地台或墙面造型。 2.含人工和辅料
15	双层石膏板墙面			144.0	0.0	1.弹线，打桩做基准点，墙面校平。 2.含人工和辅料，双层石膏板饰面
16	灯光槽（直线形）	m		40.0	0.0	
17	包下水管（单管）	根		200.0	0.0	1.定制成品玻镁板包管，包管前包隔音棉。 2.包含人工和材料。

19	包下水管（双管）	根		240.0	0.0	1.定制成品玻镁板包管，包管前包隔音棉。 2.包含人工和材料。
				合计	4583.7	
五	门窗工程					
1	隐形门打底	项		200.0	0.0	1.弹线，打桩做基准点，墙面校平。 2.含人工和辅料，饰面材料业主自理。
2	拱形门洞造型	个		200.0	0.0	1.先弹水平，确定拱形门洞尺寸和规格。 2.欧松板基层做拱形门洞造型，封单层石膏板饰面。
				合计	0.0	
六	成品保护、可视化工程					
1	成品保护	套	1.00	1000.0	1000.0	1.电梯过道、入户门，煤气表等保护 2.电梯内需要做半截木板保护的，按400元/个 3.含人工和材料。4.厨房卫生间地面柜体保护。5.开发商窗户，窗框保护。
2	黄色墙固	㎡		3.0	0.0	1.提高墙体表面的粘接强度，防止原建筑基层与腻子层脱层。 2.喷涂一遍，喷涂面积=外框面积*2.5（不含厨卫） 3.含人工和材料
3	透明墙固（腻子施工前）	㎡	275.00	3.0	825.0	1.提高墙体表面的粘接强度，防止原建筑基层与腻子层脱层。 2.喷涂一遍，喷涂面积=外框面积*2.5（不含厨卫） 3.含人工和材料
4	绿色地固	㎡		3.0	0.0	1.有效避免墙面起灰起砂，提高地面的粘接强度 2.喷涂一遍，喷涂面积=外框面积*0.7（不含厨卫） 3.含人工和材料
5	现场可视化放样	㎡		6.0	0.0	1.开关插座水平线，阴阳角线，室内家具家电的简单放样 2.按外框面积计算 3.含人工和材料
6	临空安全防护	m	10.30	35.0	360.5	1.防止人、物和垃圾高空坠落 2.有护栏的密目安全网临窗防护 3.如需木方加固，按30元/m计费 4.不足3m按3m计费 5.包含人工和材料
7	地面保护	㎡	73.50	8.0	588.0	1.地面铺设石膏板保护
8	临边安全防护	m		120.0	0.0	钢质护栏 1.不足4m按4m计费 2.包含人工和材料
				合计	2773.5	
七	水电工程					
1	强电改造	㎡	110.00	85.0	9350.0	1.本报价仅限室内（外框面积）强电局部改造，含水电涉及到的阳台、露台、挑窗、加罐、赠送面积。 2.线径说明： a.壁挂空调、厨房、卫生间使用4mm专线 b.照明主线路、普插、中央空调内机2.50mm； c.冰簕专线使用2.5mm专线： d.线性灯/灯带/筒灯/双控线等辅助灯线1.5mm'； c.低压灯根据商家要求配低压线： e.普括回路线径需升级到马思线感票用另计(按外框面积计5元/㎡) 3.回路及点位说明：根据功能需求进行回路设计，如厨房1个，卫生间1个，灯具1个，3个卧室一个，客餐厅1个，冰箱1个，中央空调根据商家的正常要求配备回路，立式空调和挂机根据功率设置回路。比如100㎡'内不超过9个、130㎡'内不超过10个。如增设回路人工材料补差350元/个。强电底盒个数在预算及设计图纸确认后增加不多于8个，多于8个按70元/个点位计价(开关和插座均为强电底盒)。 4.不含项目说明：前期预埋工程不含行息、开关插座面板、空气开关及后期安装、配由筒移位(句括主线加长) 中央空调外机线、智能家居（包括电动窗帘插座）、地暖和新风专线(如不需驱专线，不增加费用)、消防设备、户外花园、安防等布管走线。 5.含人工和辅料，工艺流程为水电定位、开槽、底盒固定、布管、穿线、验收、线槽清洗、粉槽。
2	弱电改造	㎡	110.00	12.0	1320.0	1.本报价仅限室内(外框面积)弱电全房改造，含水电涉及到的阳台、露台、挑窗、加建、赠送面积。 2.点位说明：网线根数不多于房间个数之和(不含厨卫、阳台、洗衣房、衣帽间)，比如三室两厅不超过5根网络布线，如需增加网线，按26元/㎡计费。 3.不含项目说明：不含室内入户光纤/网线移位，弱电箱、水晶头及安装，音响线、监控线、视频线、高清线、智能家居布线。 4.含人工和辅料，工艺流程为定位、开槽、底盒固定、布管、穿线、验收、线槽清洗、粉槽。
3	给水改造	项	3.00	200.0	600.0	1.本报价仅限室内(外框面积)给水全房改造，含水电涉及到的阳台、露台、挑窗、加建、赠送面积。 2.点位说明：全房含1个总阀，点位包括厨房，卫生间，阳台等正常给水需求。 3.不含项目说明：不含循环水，空调水机管，净水管，软水管，入户PP-R主水管改造，管径超25mm的管路改造。管径如需更改为32mm需补12元/㎡的人工和材料差价，加设1个总阀(增加按200/元个成本计费) 4.含人工和辅料，工艺流程为水电定位、开槽、布管打压合格、线槽清洗、粉槽。

4	排水管道改造	项	3.00	150.0	450.0	1.本报价仅限室内(外框面积)排水改造, 含水电涉及到的阳台、露台、挑窗、加建、赠送面积。 2.计算标准: 1厨1卫1阳台700元/项(起步标准) 增加按卫生间500元/间, 阳台200元/间, 西厨、多功能洗衣房等200元/间(有排水改造的情况下) 如1厨2卫1阳台1200元/项。 3.不含主立管改造, 立管单价为200元/根, 4.含人工和材料。
5	墙排工艺补差	个	2.00	80.0	160.0	1.墙排水开槽管径在50mm及以下, 原则上只在砖墙上做墙排, 混凝土不得破坏钢筋 2.含人工和材料
6	入户主线延长	m		80.0	0.0	1.电箱移位主线需要加长, 采用铜直接连接, 线管穿线 2.按人工30元/m, 材料:10mm*3=50元/m、10mm*5=100元/m、16mm*3=95元/m、16mm*5=135元/m
7	强电箱更换/移位	个		800.0	0.0	1.开槽预埋人工费及非电箱辅料 2.甲方采购配电箱箱体和空开配件。 3.入户主线费用按米另计, 且箱体规格超过32位, 则补人工120元/个 4.混凝土墙禁止移位
8	弱电箱更换/移位	个		400.0	0.0	1.开槽预埋人工费及非电箱辅料 2.甲方采购弱电箱体。 3.光纤加长或移位建议找甲方找运营商处理 4.混凝土墙禁止移位
9	打孔费	项目	1.00	200.0	200.0	1.给水管/热水器/浴霸/壁挂空调打孔包干。 2.不含中央空调/风管机/新风/集成灶打孔, 锅炉和烟道顺带打孔60元/个, 单独上门120元/个 3.不足100²按100㎡算 4.不含排水管钻孔
10	专用电源线 (中央空调外机/风管机/新风机6mm*3)	m		56.0	0.0	1.中央空调外机、风管机外机、新风机需增加专线。 2.风管机如只需要放内机线, 则费用已包含, 不予计费。 3.按人工20元/m, 材料费: : 6mm*3=36元/m, 6mm*5=58元/m, 10mm*3=52元/m, 10mm*5=100元/m, 16mm*3=95元/m, 16mm*5=135元/m (电箱端有1m左右损耗)。
11	智能灯控布线	m2	110.00	10.0	1100.0	1.开关增加零线, 需要增加人工和材料费用。 2.按面积计算。
12	新增热水管 (小循环水)	m		50.0	0.0	1.循环水/空调水机管/净水管/软水管/机器人/直饮水等给水个性化项目, 需要增加热水管。 2.包含墙体开槽和后期粉槽。 3.PP-R给水管材料和安装人工。 4.若为热水则裸漏部分套保温管。
13	无主灯布线补差	项	1.00	400.0	400.0	1.无主灯设计施工难度补差 2.人工和材料补差
14	无吊顶明装灯具补差	㎡		5.0	0.0	
15	踏步流水灯	层		600.0	0.0	1.根据商家要求开槽, 布管, 放线, 不包安装 2.灯具和预埋件由甲供
16	水电方案变更	次		200.0	0.0	1.水电开槽完成前, 如方案调整不予收费。 2.水电开槽完成后, 方案如需调整, 按不低于200元/次的返工费补贴人工, 如水电布管已完成, 需要调整根据实际情况补贴返工费用。 3.水电验收完工清场后, 如水电需要另外调整, 水电调整费用按照200元/次的派遣费用, 另水电改造按实际工程量计费。
17	水电地面开槽	项		1000.0		
				合计	13580.0	
八	腻子墙漆工程					
1	成品保护	㎡	110	2.0	220	1.刮腻子时, 需要对窗户、门套、石材等周边位置行保护。 2.含人工和美纹纸等
2	柜体保护	㎡			0	1.定制柜体安装完成后, 建议由定制商家贴膜保护 2.如需施工方贴膜保护收取此项费用;
3	石膏板螺丝防锈、接缝处防开裂处理	㎡	90.23	8.0	721.84	1.石膏板螺丝涂刷防锈漆, 防止石膏板螺丝生锈。 2.石膏板接缝处, 用嵌缝石膏填充, 面贴网格布/1纸, 减缓石膏板接缝处开裂
4	门套校正	个	3.00	100.0	300	1.门套位置采用欧松板校正后, 满刮粉刷石膏找平非全房冲筋校正。 2.防止门套安装后, 出现大小头。 3.含人工和材料
5	柜体边校正	个	5.00	70.0	350	1.柜体与墙体接触位置校正后, 满刮粉刷石膏找平非全房冲筋校正。 2.防止柜体安装后, 出现大小头。 3.含人工和材料
6	阴阳角处理	项	1.00	800.0	800.0	1.成品PVC角线处理, 含人工和材料。 2.200元/室, 如三室两厅为5室1000元, 最低800
7	小园弧角线处理	m		25.0	0	1.成品小圆弧角线处理(不需要墙体凿除, 且直径低于50mm)。 2.含人工和角线材料。
8	大园弧角线处理	m		60.0	0	1.需要墙体凿除或预留, 圆弧造型直径大于50mm。 2.含人工和角线材料。
10	弧形处理	项		1000.0	0	1.在泥工砌筑或木制弧形基础上, 腻子做弧形涂刮处理, 达到自然弧度标准。 2.含人工和材料。
11	全房腻子找平第一遍	㎡	275.00	12.0	3300	1.墙面、顶面用粉刷石膏或底层腻子做第一道基础找平处理。 2.计算方式=外框面积*2.5。 3.外框面积不足80m²按80m²计算, 复式楼/别墅系数为2.8 4.含人工和材料。
12	全房墙面在挂玻纤网	㎡	165.00	8.0	1320	1.原墙用粉刷石膏做基础找平处理时添加玻纤防裂网, 防止原墙表面龟裂纹, 注: 不能防止原墙开裂。 2.计算方式=外框面积。 3.外框面积不足80m²按80m²计算, 复式楼/别墅系数为1.8(层高超过3.2米时, 系数按2.0计算)。

13	全房腻子找平第二遍	㎡	275.00	12.0	3300	1.墙面顶面满刮环保面层腻子第二遍，不含打磨及墙漆施工。 2.计算面积=外框面积*2.5。3.外框面积不足80㎡按80㎡计算，复式楼/别墅系数为2.8。 4.含人工和材料。
14	全房腻子找平第三遍	㎡	275.00	12.0	3300	1.墙面顶面满刮环保面层腻子第三遍，不含打磨及墙漆施工。 2.计算面积=外框面积*2.5。 3.外框面积不足80㎡按80㎡计算，复式楼/别墅系数为2.8。 4.含人工和材料。
15	全房腻子基础打磨	㎡	275.00	3.0	825	1.机器打磨结合手工打磨。 2.外框面积*2.5(系数不含柜体后刮腻子，计量标准不议)。 3.外框面积不足80㎡按80㎡计算，复式楼/别墅系数为2.8。 4.含人工和材料。
16	石膏线刷乳胶漆	项		1500.0	0	1.石膏线打磨，修整，墙漆两遍。 2.含人工和材料，不含石膏线。
17	底漆滚涂	㎡	335.00	5.0	1675	1.外框面积*2.5。 2.外框面积不足80㎡按80㎡计算，复式楼/别墅系数为2.8。 3.含人工和材料。
18	顶面墙漆	㎡	134.00	28.0	3752	
19	墙面墙漆	㎡	201.00	28.0	5628	1.底漆一遍，面漆两遍，含白色在内的两个颜色，超出颜色另外收费。 2.外框面积*2.5。 3.外框面积不足80㎡按80㎡计算，复式楼/别墅系数为2.6(系数不含柜体后刮腻子，层高超过3.2米时，系数按2.8计算)。 4.含人工和材料。
20	防水漆补差	㎡		50.0	0.0	
21	浅色漆	项	0.00	300.0	0	1.含白色在内，已含2个颜色。 2.增加颜色按300元/个收费，含分色，修直，材料损耗等费用。
22	深色基础漆	㎡	0.00	70.0	0	1.基础漆调色费/黑板漆调色费。 2.施工难度费。 3.单个颜色不足10㎡按10㎡收取
23		项	0.00	2000.0	0	1.石膏线打磨，修整，墙漆两遍。 2.含人工和材料，不含石膏线。
				合计	25491.84	
九 成品安装项目						
1	灯具安装	㎡	134.00	5.0	670.0	1.包含全房普通灯具的安装人工，不含复杂水晶灯的安装，不含大型吊灯，暗埋灯具另计。 2.不包含灯具质量问题引起的售后服务
2	开关插座安装	㎡	134.00	5.0	670.0	1.含全房普通开关插座安装人工，不含插座。 2.不包含插座质量问题引起的售后服务。
3	暗藏式插座	个		50.0	0.0	1.预埋件开槽安装人工及辅料。 2.不含面板及预埋件，甲方采购。 3.不包含售后服务。
4	壁挂暗藏式水箱箱体安装	个		348.0	0.0	1.箱体预埋件开槽安装人工及辅料。 2.外部件配合商家安装。 3.不含箱体及预埋件，甲方采购。 4.不包含售后服务
5	暗藏式龙头安装	个		218.0	0.0	1.预埋件开槽安装人工及辅料。 2.外部件配合商家安装。 3.不含龙头及预埋件，甲方果购。 4.不包含售后服务
6	暗藏式电热毛巾架安装	个		200.0	0.0	1.预埋件开槽安装人工及辅料。 2.外部件配合商家安装。 3.不含龙头及预埋件，甲方果购。 4.不包含售后服务
7	暗藏式花洒安装	个		268.0	0.0	1.预埋件开槽安装人工及辅料。 2.外部件配合商家安装。 3.不含花洒及预埋件，甲方采购。 4.不包含售后服务
8	前置过滤器安装	个		120.0	0.0	1.安装人工，不含前置和配件。 2.不包含售后服务。
9	烟道止逆阀安装	个		120.0	0.0	1.安装人工，不含止逆阀和配件。 2.不包含售后服务。
10	煤气管预埋	项		50.0	0.0	1.预埋人工，不含煤气管和配件。 2.不包含售后服务。
11	线性灯/磁吸轨道灯安装	m		20.0	0.0	1.安装人工补差，不含线性灯/磁吸轨道灯配件预埋。 2.不包含灯具质量问题引起的售后服务
12	暗埋石膏灯	个		200.0	0.0	1.安装人工，不含灯具。 2.不包含灯具质量问题引起的售后服务

13	五金件安装	㎡	1.00	400.0	400.0	1.角阀、龙头、毛巾架、纸巾盒等小挂件； 2.浴缸、淋浴房、马桶、洗漱台（含成品镜）商家负责安装； 3.工程验收后，若发生漏水现象，只管维修，不负责赔偿。
14	预埋风口安装	项	4.00	200.0	800.0	1.安装人工，含安装工具、辅料，不含主材
15	木地板安装	项		20.0	0.0	1.安装人工，含安装工具、辅料，不含主材
16	地漏安装	个		50.0	0.0	1.回字型/长条形地漏安装人工，含安装工具、辅料，不含地漏，异形地漏安装除外
17	挂画安装	副		30.0	0.0	1.挂画安装人工，不含挂画。 2.同灯具开关安装同时进行，如二次上门安装，则需要收单次上门费。
18	单次上门服务费	次		200.0	0.0	1.灯具开关如因甲方原因未购买齐全，导致2次上门都未安装完，则需另外增加上门费，按趟收费，材料另计。
19	预埋射灯安装	项	1.00	400.0	400.0	1.安装人工，含安装工具、辅料，不含主材
				合计	2940.0	
十	特殊工艺					
1	瓷砖拉毛	㎡	12.72	20.0	254.4	双组分专用拉毛材料，人工及辅材
2	墙面冲筋找平	㎡		0.0		
3	墙砖薄贴工法补差	㎡			0.0	专用界面处理，墙面规方粉整（不扣洞口面积）（长边300以下或短边750以上必须按薄贴法施工）
4	石膏地面自流平	㎡		60.0	0.0	厚层自流平（厚度3-4cm）
				合计	254.4	
			合计:		98375	
十一	综合工程					
1	基础材料上楼费	项			983.8	1、不含业主自购材料。 2.电梯房按合计的1%收取，若为楼梯房、别墅、洋房楼复式楼二楼，接合计的3%收取，且每增加一层收5元/平方，从电梯到达层开始算。
2	施工措施费	项			1475.6	1.施工中临时底盒盖板、下水管保护盖、临时开关插座、扫把、铁锹、临时蹲便、灰桶、密码盒、木楼梯拖车等等耗材，电梯房按合计的0.5%收取，若为楼梯房、别墅、洋房楼、复式楼二楼，接合计的1%收取。 2.材料和工具运输费用
3	垃圾下楼清理费	项			491.9	1.不含业主自购材料(主材)。 2.只含乙方负责工种的施工垃圾从施工现场清理至物业指定地点的费用，且路线距离不超过100m，如超出距离或者产生二次转运，则费用另计。 3.电梯房按合计的0.5%收取，若为楼梯房、别墅、洋房楼、复式楼二楼，且每增加一层收5元/平方，从电梯到达层开始算。 4.不含装车及外运费用。
4	垃圾二次转运运	车		600.0		1.如有长上坡、堆放点在小区外、拖车距离超过200米等人工转运困难，租赁转运车辆。 2.不含外运费用。
5	脚手架租赁费	项		1000.0		人工及材料费
6	开荒保洁	㎡		8.0	0.0	1.基础卫生开荒，不含入住前精卫生 2.不足100㎡按100㎡计算 3.别墅和复式楼按15元/㎡计费
			小计:		2951	
			直接费:		101326	
			管理费:		10133	按总价乘以0.1
			设计费折扣:		4500	100*45=4500
			税前汇总价:		106959	直接费+管理费-设计费折扣
			最终优惠后金额:		101611	汇总价*0.95

预算说明:

- 1 此预算报价不含物业管理处各项收费（物业公司要求的装修押金、物业公司要求乙方装修相关费用、管理费、垃圾费等均由甲方承担并交纳）。因乙方违反物业规定施工造成的甲方损失，由乙方进行赔偿。
- 2 此预算报价不含税金，税金另计。开具发票须交纳相应发票类型税点的税金。
- 3 根据国家有关规定，甲方不得要求乙方进行暖气、煤气、承重墙、配重墙拆除或拆改或移位（若有改动甲方需请国家认可专业公司来做实施）。凡违反有关部门规定的拆除项目须另行签订补充协议。
- 4 施工期间水电费用由甲方自理。
- 5 施工材料详见材料明细表。
- 6 材料无质量问题不予以更换，如甲方一定要求更换材料，必须签定书面形式变更单告知乙方，并经乙方同意方可更换。更换材料产生的所有运费、搬运费等费用及由此造成的工期延误，均由甲方承担。
- 7 工程施工过程中减项金额超过总额的10%，须支付减项金额10%的违约金。