

鲸作你热爱的美

感谢您的选择

透明、公开、体贴
的极致服务
打造你心中完美的家

**SEIKO
CONSTRUCTION**

全部版权由鲸作施工保留所有权利
除非经鲸作施工书面许可，禁止复制

报价日期：
2026/6/24

保利时代北
◎7-1403

鲸作施工

施工配套主材类目表

Decoration studio that only does construction

半包施工常用工序：

拆砌工程 → 水电工程 → 泥工工程 → 木工工程 → 油漆工程 → 安装工程

为什么要找鲸作为您施工

关于 我们	我们是一只由年轻人的团队组成的施工工作室，有审美且懂设计，喜欢专研材料，秉承着在装修路上活到老学到老的理念。在做好服务的同时站着业主的角度考虑问题，保质保量在工期内完成任务。
付 款 方 式	为了保障业主的权益，鲸作施工采用阶梯式收费，达到我们的工艺标准且验收合格后再付款，并且我们的报价是一口价，后期如果没有设计上的变更，我们承诺没有任何增项，如果是由业主或设计方需要变更方案，再商榷过后进行增减。
为什么我们要花几十万装修一个工作室	现在市面上大多数的装修队都是属于单打独斗的，我们用家装的工艺标准做了一个工作室的目的是为了让业主看到我们确实确实有个工作室在这的，且我们工作室落地效果能达到 100% 还原效果，那么您的我们也可以帮忙实现。
关于参观工地	任何工地都可以参观，甚至如果业主方便，也可以参观落地效果。我们承诺不转包，没有中间人赚取利润，我们更愿意让利给业主。

项目基本信息

业 主		联 系 方 式	
项 目 地 址		外 框 面 积	134.8 m²
施工负责人	黄鹏杰	报 价 员	吴双
项目总报价	246,996	备 注	优惠价：125888（含拆除）

预算整体统计表

项目	合计	备注
基本半包部分 – 直接费用	237514.9	为师傅工钱和辅材材料产生的直接费用
拆除费用 – 直接费用	9480.7	为师傅工钱和辅材材料产生的直接费用
费用合计	246995.6	合计费用为以上各项费用相加

鲸作施工·工艺流程

施工种类	施工节点	施工步骤
拆除工程	墙体拆除	打水平仪弹线标记拆除位置 → 切割机沿标记线开槽 → 大电镐打眼 → 小电镐拆除 → 平头铲修边
	入墙踢脚线	打水平仪弹线标记拆除位置 → 切割机沿标记线开槽 → 小电镐拆除 → 平头铲修边
	墙皮铲除	平头铲铲除耐水腻子 → 墙面湿水 → 墙皮铲刀铲除
砌筑工程	新砌墙体施工	清理地面弹线定位墙体位置 → 润湿红砖及砌筑位置 → 新旧墙体拉结筋处理 → 砌筑2至3片红砖打底 → 轻质砖砌筑主体 → 门洞位置预制过梁 → 顶部蜈蚣角砌法
	止水地梁施工	清理地面弹线定位墙体位置 → 切割找平粉刷层 → 植入钢筋框架 → 制作模板支架高度 20cm → 水泥砂浆 1：2 的比例倒入 → 湿水养护 2-3 天
	卫生间隔墙施工	润湿红砖及砌筑位置 → 1.8米高红砖打底 → 新旧墙体拉结筋处理 → 轻质砖砌筑主体 → 顶部蜈蚣角砌法
	新砌墙体粉墙施工	旧墙凿10公分粉刷层 → 挂防开裂钢丝网与旧墙连接固定 → 粉刷位置湿水 → 水泥砂浆批荡粉刷 → 湿水养护 2-3 天
水电工程	强弱电改造	电线管道定位弹线 → 切割机沿标记线开槽 → 小电镐拆除 → 墙体水机开孔 → 强弱电箱预埋安装 → 插座开关底盒预埋 → 强弱电线管布管 → 强弱电线穿管 → 空气开关安装试电 → 管槽湿水水泥砂浆粉整
	给水工艺	给水位置标记定位 → 给水管定位弹线 → 切割机沿标记线开槽 → 小电镐拆除 → 预埋件安装 → 冷水水管走顶 → 镂空位置包保温棉 → 试水打压 → 管槽湿水水泥砂浆粉整
	排水工艺	定位排水位置（马桶、洗手池、地漏、暗地漏）→ 中央集排水工艺施工 → 切割排水管道预安装 → 连接处涂刷专用排水粘合剂 → 使用管道调高器调节排水高度 → 下水口管口加长 20cm 盖上盖
	下水管红砖包管	隔音棉包管 → 现浇止水地梁 → 红砖包立管 → 红砖挂防开裂钢丝网 → 水泥砂浆找平

泥工工程	卫生间回填	水泥砂浆固定下水管道支架 → 发泡水泥回填浇筑 → 水泥砂浆找平 → 防水前干燥2-3天
	防水施工	墙角铲除及凿阴角 → 地面基层处理 → 管口周边及阴角处圆弧 → 涂刷加固剂 → 涂刷第一遍防水 → 管口及易开裂处贴布加强处理 → 涂刷第二遍防水 → 施工封条保护 → 闭水试验48小时
	木地板地面找平	清理地面及墙根位置 → 确定水平找平基准面 → 地面洒水 → 水泥砂浆回填找平 → 面层水泥浆收光 → 洒水养护2-3天
	地暖找平	保留好伸缩缝 → 水泥1：粗砂2：豆石3比例回填 → 小刮板压实收毛光 → 洒水养护2-3天
	墙砖铺贴	墙面基层检查 → 水平仪做标准线 → 瓷砖背面清理 → 瓷砖胶挂涂至墙面 → 瓷砖胶挂涂至瓷砖背面 → 瓷砖边缘放置找平器 → 用吸盘铺贴瓷砖 → 平铺机均匀震动压实 → 楔子塞入调平器调平 → 阳角处保护
	地砖铺贴	地面精准找平 → 清理地面及墙根位置 → 确定全屋水平完成面 → 开启水平仪保持铺砖高度 → 采用瓷砖胶薄贴法 → 十字卡留缝调平器调平
木工工程	轻钢龙骨吊顶工艺	水平仪吊顶水平定位 → 弹墨线标记 → 边龙骨固定 → 顶面打孔安装膨胀螺栓吊杆（间距不大于80cm） → 主龙骨安装调平（间距不大于60cm） → 副龙骨铆钉安装固定（间距不大于40cm） → 吊顶框架水平检查
	吊顶封板工艺	（空调出风口、检修口、灯槽）木工板板加固 → 吊顶转角处L型转角处理 → 空调出风口整板套割 → 厨卫使用防水石膏板 → 双层石膏板整体刷白乳胶 → 龙骨位置石膏板弹线上防锈螺钉
	暗藏式窗帘盒	水平仪吊顶水平定位 → 顶面定位打孔 → 膨胀螺栓固定木方框架 → 挂板使用七字吊卡加固（15mm板） → 底板固定调水平（15mm板） → 石膏板里外饰面
	中央空调开孔工艺	木工板四面框架制作（15mm板） → 正面整板套框切割（15mm板） → 副龙骨及七字吊卡加固 → 石膏板饰面
油漆工程	墙面基层施工	石膏板螺丝处点刷防锈漆 → 石膏板接缝处进行防开裂处理 → 墙面滚涂墙锢 → 轻质石膏粗找平 → 除柜体位置外全房墙面挂纤维网 → 刮1遍底层腻子 → 刮2遍面层腻子 → 腻子干透砂纸打磨
	墙面面层施工	一遍底漆 → 两遍面漆

工艺说明: 1.本项工艺流程说明为工作室标准工艺施工流程, 如有特殊工艺要求另做说明! 2.所有施工工艺承诺保质保量, 如果验收达不到标准, 业主可以要求整改完成后再付款 3.如果业主有指定工艺标准, 经双

方沟通后，鲸作施工可以按照要求完成指定工艺

项目报价表

一、砌筑工程		区域： 全房		总计 9674.2				
序号	类别	工 程 项 目	单位	工程量	单价	合计	计 价 标 准	项 目 说 明
1	砌筑工程	次卫新建墙体现浇隔水地梁	m	1.00	120	120	计价标准：按实际米数算	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、卵石、钢筋（辅材品牌见辅材表）（2）倒置人工 2、业主供：无
2	砌筑工程	客餐厅隔断墙轻质砖砌筑（120mm）	m²	5.04	150	756	计价标准： （1）按实际面积计算，单个区域不足1m²按1m²计算； （2）砌圆弧型及其他特殊形状墙体施工难度费另计； （3）砌墙宽度在80mm以内的算入“砖砌门垛”，另行列项	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、红砖、轻质砖、钢筋、植筋胶（辅材品牌见辅材表）；（2）砌墙人工 2、业主需供：无
3	砌筑工程	客餐厅及次卫红砖砌墙（120墙）	m²	1.63	180	293	计价标准： （1）按实际面积计算，单个区域不足1m²按1m²计算； （2）砌圆弧型及其他特殊形状墙体施工难度费另计； （3）砌墙宽度在80mm以内的算入“砖砌门垛”，另行列项	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、红砖、轻质砖、钢筋、植筋胶（辅材品牌见辅材表）；（2）砌墙人工 2、业主需供：无
4	砌筑工程	过道红砖砌门垛	项	1.00	150	150	计价标准：每单边算入一个	砖砌门垛指门洞位置长度少于8公分的门垛，不算入砌墙，单独定义为“砖砌门垛” 1、施工包含：（1）325水泥、沙子、钢筋、红砖、轻质砖（辅材品牌见辅材表）（2）砌筑人工 2、业主需供：无
5	砌筑工程	主卧轻质砖砌墙（120墙）	m²	12.15	150	1823	计价标准： （1）按实际面积计算，单个区域不足1m²按1m²计算； （2）砌圆弧型及其他特殊形状墙体施工难度费另计； （3）砌墙宽度在80mm以内的算入“砖砌门垛”，另行列项	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、红砖、轻质砖、钢筋、植筋胶（辅材品牌见辅材表）；（2）砌墙人工 2、业主需供：无
6	砌筑工程	新建墙体及原外墙漆位置冲筋找平（厚度10mm以内）	m²	27.56	70	1929	计价标准： （1）按砌墙的面积乘以2计价； （2）此报价对应的粉灰层厚度为1公分以内的厚度	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、钢钉、钢丝网（辅材品牌见辅材表）（2）粉整人工 2、业主需供：无
7	砌筑工程	保温层拆除后墙面冲筋找平（主卧）	m²	13.02	70	911	计价标准： （1）工程量计算方式实际面积计算； （2）安装柜子或造型背后不做冲筋处理；	1、鲸作施工供：（1）找平石膏（辅材品牌见辅材表）（2）人工 2、业主供：无
8	砌筑工程	客卫及厨房贴砖墙面归房找平处理（新增）	m²	33.53	60	2012	计价标准： （1）按砌墙的面积乘以2计价； （2）此报价对应的粉灰层厚度为1公分以内的厚度	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、钢钉、钢丝网（辅材品牌见辅材表）（2）粉整人工 2、业主需供：无

9	砌筑工程	新旧墙体防开裂处理	m	11.20	30	336	计价标准：工程量按现场实际米数计算	1、施工包含：（1）325水泥、沙子、钢钉、钢丝网（辅材品牌见辅材表）（2）粉整人工 2、业主需供：无
10	砌筑工程	原墙面拆除部位截面粉整	m	33.60	40	1344	计价标准： （1）单位区域不足1m按1m计算； （2）截面宽度小于30cm、多于30公分按照粉墙	指原有开发商墙拆除后、以及新建墙体，会产生不规则横截面，此位置的修补粉整定义为截面粉整 1、施工包含：（1）325水泥、沙子、大芯板条（辅材品牌见辅材表）（2）粉整人工 2、业主需供：无

二、水电工程		区域：全房	总计	27372				
--------	--	-------	----	-------	--	--	--	--

序号	类别	工程项目	单位	工程量	单价	合计	计价标准	项目说明
1	水电工程	强弱电改造	m²	134.80	140	18872	计价标准： （1）水电计价面积按墙体外框面积计算，含阳台、飘窗； （2）插座和开关的位置、数量可根据业主需要任意留取，不论数量全部包干； （3）弱电点位含网线、电视线、电话线的总称，2房标配含4个弱电点位、3房含5个弱电点位、4房含6个弱电点位； （4）强电标准回路设置为厨房1路、卫生间1路、冰箱1路常开回路、照明1路、插座为每30个插座设置一个回路、立式空调和挂机根据功率设置回路数，以上标准回路之外如按功率算需额外走回路的，另收260元/个回路； （5）灯具、洁具、五金件的安装以及打孔费用额外单列； （6）以下费用属于个性化需求，如在报价前已看工地，则已确认以下细节，如有额外费用，将单独列出，未列则无； （A）强电箱、弱电箱的移动、更换； （B）入户线、室外线路的改造；	1、鲸作施工供：（1）电线、网线、线管、底盒、线管排卡（辅材品牌见辅材表）（2）强弱电布线人工 2、业主供：（1）材料：强弱电箱、地插、插座开关灯、空气开关；（2）入户门禁系统以为、进户弱电入户线量率、报警系统的移位及接线、消防改管、地暖及地暖施工、中央空调和新风机器及施工（3）网线接口处水晶头压接
2	水电工程	客厅阳台给排水改造	项	1.00	1600	1600	计价标准：按项计费	1、鲸作施工供：（1）给水管、排水管、保温套、吊杆、水管总阀1个（辅材品牌见辅材表）（2）水管布管人工 2、业主供：前置净水器、管线机、入墙水箱、入墙龙头、浴缸、高压喷枪等
3	水电工程	客卫给排水改造(方案变更)	项	1.00	3200	3200	计价标准：按项计费	1、鲸作施工供：（1）给水管、排水管、保温套、吊杆、水管总阀1个（辅材品牌见辅材表）（2）水管布管人工 2、业主供：前置净水器、管线机、入墙水箱、入墙龙头、浴缸、高压喷枪等
4	水电工程	厨房给排水改造	项	1.00	1200	1200	计价标准：按项计费	1、鲸作施工供：（1）给水管、排水管、保温套、吊杆、水管总阀1个（辅材品牌见辅材表）（2）水管布管人工 2、业主供：前置净水器、管线机、入墙水箱、入墙龙头、浴缸、高压喷枪等

5	水电工程	家政间给排水改造	项	1.00	1800	1800	计价标准：按项计费	1、鲸作施工供：（1）给水管、排水管、保温套、吊杆、水管总阀1个（辅材品牌见辅材表）（2）水管布管人工 2、业主供：前置净水器、管线机、入墙水箱、入墙龙头、浴缸、高压喷枪等
6	水电工程	中央空调电源布置（待定）	项	3.00	260		计价标准：电缆截面以空调厂家要求为准。	1、鲸作施工供：开槽预埋线管， 电线；（2）布线人工； 2、业主供：中央空调及相关设备
7	水电工程	强电箱改装或移位	项	1.00	400	400	计价标准： （1）入户线更换另计，按实际m数收取 （2）按项收费	1、施工包含：开槽预埋线管， 电线；（2）布线人工； 2、业主供：强电箱
8	水电工程	弱电箱改装或移位（待定）	项	1.00	300	300	计价标准：按项计费	1、施工包含：开槽预埋线管， 电线；（2）布线人工； 2、业主供：弱电箱、光纤移位

三、泥工工程		区域：全房	总计	24746
--------	--	-------	----	-------

序号	类别	工程项目	单位	工程量	单价	合计	计价标准	项目说明
1	泥工工程	前后阳台高低差找平	m²	20.35	50	1018	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际地面找平面积核算。	1、施工包含：（1）325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）； （2）找平人工 2、业主需供：无
2	泥工工程	下水管隔音棉处理（新增客卫）	项	5.00	100	500	计价标准： （1）包管内增加隔音棉处理增加 100元/根	1、施工包含：（1）隔音棉、阻尼片（辅材品牌见辅材表） （2）包管人工 2、业主需供：无
3	泥工工程	客卫红砖包管（新增客卫）	项	1.00	350	350	计价标准： （1）30公分宽度厚度以内的两端阴角处包单管，价格为300元/根，双管包管为350元/根 （2）如需包成指定大小则按照 30公分的倍数计价；	1、施工包含：（1）红砖、325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）（2）包管人工 2、业主需供：无
4	泥工工程	客卫沉箱防水基层处理（新增客卫）	m²	4.23	50	212	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场需做防水的地面面积计算	防水前基层处理是在防水前进行基层清扫、起壳掉灰位置进行处理、粗糙空缝补实、水泥砂浆找平等一系列处理， 目的为下一步做防水做准备 1、施工包含：（1） 325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）；（2）找平人工
5	泥工工程	客卫沉箱防水工程（新增客卫）	m²	9.38	65	609	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际墙地面防水面积计算	1、施工包含：（1）防水材料、滚筒、羊毛刷；（2）防水人工 2、业主需供：无

6	泥工工程	客卫沉箱砌筑井字格及发泡回填（新增客卫）	m²	4.23	260	1100	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际回填体积核价	1、施工包含：红砖、钢筋、回填宝、325水泥（辅材品牌见辅材表） 2、业主需供：无
7	泥工工程	客卫地面薄贴前找平（新增客卫）	项	1.00	600	600	计价标准： (1) 按项计算，400元/个卫生间	1、施工包含：(1) 325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）； (2) 找平人工 2、业主需供：无
8	泥工工程	客卫第二遍防水工程（新增客卫）	m²	24.81	65	1613	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际墙地面防水面积计算	1、施工包含：(1) 防水材料、滚筒、羊毛刷；(2) 防水人工 2、业主需供：无
9	泥工工程	厨房防水基层处理	m²	3.55	50	178	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场需做防水的地面面积计算	防水前基层处理是在防水前进行基层清扫、起壳掉灰位置进行处理、粗糙空缝补实、水泥砂浆找平等一系列处理，目的为下一步做防水做准备 1、施工包含：(1) 325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）；(2) 施工人工
10	泥工工程	厨房防水工程	m²	5.92	65	385	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际墙地面防水面积计算	1、施工包含：(1) 防水材料、滚筒、羊毛刷；(2) 防水人工 2、业主需供：无
11	泥工工程	阳台晾晒区防水基层处理	m²	3.81	50	191	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场需做防水的地面面积计算	防水前基层处理是在防水前进行基层清扫、起壳掉灰位置进行处理、粗糙空缝补实、水泥砂浆找平等一系列处理，目的为下一步做防水做准备 1、施工包含：(1) 325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）；(2) 施工人工
12	泥工工程	阳台晾晒区防水工程	m²	6.48	65	421	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际墙地面防水面积计算	1、施工包含：(1) 防水材料、滚筒、羊毛刷；(2) 防水人工 2、业主需供：无
13	泥工工程	公区地面木纹砖铺贴（人字铺）	m²	52.87	130	6873	地面贴砖计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按项或实际地面铺贴价格计算； (2) 此项单价为瓷砖正铺价格，如采用个性化铺设，另行计费报价； (3) 如调整为斜铺、波导、角花、其他尺寸瓷砖、瓷砖造型费用另计； (4) 如调整为瓷砖填缝费用另计； (5) 此报价为水泥砂浆找平厚度5公分以内的报价，每超过1cm增加10元/m²人工材料费用 墙面贴砖计价标准：	1、施工包含：(1) 325水泥、沙子、瓷砖胶（辅材品牌见辅材表）；(2) 铺贴人工 2、业主供：(1) 材料部分：瓷砖、找平器、卡子、美缝剂、角线、收边条；(2) 人工部分：瓷砖磨角加工、瓷砖美缝
14	泥工工程	厨房及餐厅地面瓷砖铺贴（规格：600*1200）	m²	19.73	130	2565		
15	泥工工程	餐厅墙面小砖薄贴	项	1.00	800	800		
16	泥工工程	厨房及橱柜背面墙面瓷砖薄贴（规格：600*1200）	m²	16.26	130	2114		

17	泥工工程	客卫湿区墙地砖薄贴（规格：600*1200）（新增）	m²	18.48	130	2403	(1) 按项或墙砖面积计算方式：单页门窗洞面积不减，双页门窗洞按半面积计算；门窗洞瓷砖返边则不减门窗面积。阳台大窗户面积按半面积计算； (2) 此项单价为瓷砖正铺价格，如采用个性化铺设，另行计费报价； (3) 如需磨瓷砖阳角，费用另计； (4) 如铺贴墙砖墙面误差超过 2cm，需先做水泥砂浆找平再铺贴墙砖，找平费用另计；	
18	泥工工程	次卫干区墙面小砖薄贴	项	1.00	750	750		
19	泥工工程	客餐厅墙面小砖薄贴	项	1.00	600	600		
20	泥工工程	主卧墙体拆除后局部地面找平	项	1.00	450	450	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际地面找平面积核算。	1、施工包含：(1) 325水泥、沙子（辅材品牌见辅材表）； (2) 找平人工 2、业主需供：无
21	泥工工程	贴砖地面保护	m²	72.60	14	1016	计价标准： 工程量根据施工图提示，按现场需做保护的地面面积计算	1、施工包含：(1) 地膜；(2) 人工 2、业主供：无
四、木工工程 区域：全房 总计 33703								
序号	类别	工程项目	单位	工程量	单价	合计	计价标准	项目说明
1	木工顶面工程	厨房及阳台晾晒区顶面木饰面欧松板吊顶	m²	6.78	185	1254	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际吊顶面积核算； (2) 独立区域不足1m²按1m²； (3) 其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。	石膏板吊平顶指与地面平行的吊顶部分，平顶部分按照平方计费，与之对应的与地面垂直的吊顶位置为侧顶，侧顶按米数计费 1、施工包含：(1) 木工板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；(2) 吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）
2	木工顶面工程	厨房石膏板侧顶	m	4.76	80	381	计价标准： (1) 工程量根据施工图提示，按现场实际长度核算； (2) 独立区域不足1m按1m算； (3) 其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。	石膏板侧顶指与地面垂直的吊顶部分，平顶部分按照米计费，与之对应的与地面平行的吊顶位置为平顶，平顶按平方计费 1、施工包含：(1) 石膏板、木工板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；(2) 吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）

3	木工顶面工程	餐厅梁底木饰面打底	项	1.00	300	300	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）欧松板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：无
4	木工顶面工程	阳台晾晒区窗帘盒制作	m	3.00	110	330	计价标准：长度按1m倍数计算，此单价为高度30cm以内，宽度25cm以内报价，超高按照10元/cm计价。	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：纯石膏板窗帘盒无业主提供材料；如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供
5	木工顶面工程	公共区域石膏板吊平顶	m²	58.79	165	9700	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际吊顶面积核算； （2）独立区域不足1m²按1m²； （3）其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。 （4）此项为单层石膏板，如需双层石膏板则增加30元/平。	石膏板吊平顶指与地面平行的吊顶部分，平顶部分按照平方计费，与之对应的与地面垂直的吊顶位置为侧顶，侧顶按米数计费 1、施工包含：（1）石膏板、木工板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；（2）吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）
6	木工顶面工程	客餐厅石膏板侧顶	m	29.48	80	2358	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际长度核算； （2）独立区域不足1m按1m算； （3）其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。	石膏板侧顶指与地面垂直的吊顶部分，平顶部分按照米计费，与之对应的与地面平行的吊顶位置为平顶，平顶按平方计费 1、施工包含：（1）石膏板、木工板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；（2）吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）
7	木工顶面工程	客餐厅反光灯槽制作及预埋	m	20.28	110	2231	计价标准： （1）按实际长度核算；（2）独立区域不足1m按1m算。	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主需供：反光灯型材

8	木工顶面工程	客餐厅磁吸轨道灯槽制作	m	6.00	150	900	计价标准： 1m以内按1m计算，1m以外按1m倍数算	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主需供：磁吸轨道
9	木工顶面工程	客厅空调出风口框架制作	m	9.00	80	720	计价标准： （1）2m以下长度为常规开孔 160/个 （2）2m以上按倍数计算，80/m	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主供：空调风口、新风出风口等由相应商家提供上门量尺、材料及材料安装
10	木工顶面工程	客厅空调出风口框架制作	项	2.00	160	320	计价标准： （1）2m以下长度为常规开孔 300/个 （2）2m以上按倍数计算，150/m	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主供：空调风口、新风出风口等由相应商家提供上门量尺、材料及材料安装
11	木工顶面工程	餐厅吊顶加固处理	项	1.00	80	80	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）加固人工 2、业主供：无
12	木工顶面工程	客卫湿区耐水石膏板吊平顶（新增）	m²	2.69	225	605	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际吊顶面积核算； （2）独立区域不足1m²按1m²； （3）其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。	1、施工包含：（1）防水石膏板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；（2）吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）

13	木工顶面工程	客卫湿区顶面设备开孔（新增）	项	1.00	120	120	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）开孔人工 2、业主供：检修口（建议淘宝定制石膏板检修口）
14	木工顶面工程	客厅阳台窗帘盒制作	m	7.00	110	770	计价标准：长度按1m倍数计算，此单价为高度30cm以内，宽度25cm以内报价，超高按照10元/cm计价。	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：纯石膏板窗帘盒无业主提供材料；如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供
15	木工顶面工程	主卧石膏板吊平顶	m²	18.03	165	2975	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际吊顶面积核算； （2）独立区域不足1m²按1m²； （3）其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。 （4）此项为单层石膏板，如需双层石膏板则增加30元/平。	石膏板吊平顶指与地面平行的吊顶部分，平顶部分按照平方计费，与之对应的与地面垂直的吊顶位置为侧顶，侧顶按米数计费 1、施工包含：（1）石膏板、木工板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；（2）吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）
16	木工顶面工程	主卧石膏板侧顶	m	21.59	80	1727	计价标准： （1）工程量根据施工图提示，按现场实际长度核算； （2）独立区域不足1m按1m算； （3）其他造型如正向灯槽、反光灯槽、窗帘盒、嵌入灯线、嵌入磁吸灯等；以及开孔如新风开孔、空调开孔、抽油烟机检修口开孔等，费用另计在预算表其他行内。	石膏板侧顶指与地面垂直的吊顶部分，平顶部分按照米计费，与之对应的与地面平行的吊顶位置为平顶，平顶按平方计费 1、施工包含：（1）石膏板、木工板、轻钢龙骨、螺丝、枪钉、螺杆（辅材品牌见辅材表）；（2）吊顶人工 2、业主需供：无；（如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供，包括但不限于墙板、硬包、石材、木饰面、原木线条、石膏线、pu线、软膜天花等的材料和安装，有代购约定的除外）
17	木工顶面工程	主卧反光灯槽制作及预埋	m	10.55	110	1161	计价标准： （1）按实际长度核算；（2）独立区域不足1m按1m算。	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主需供：反光灯型材

18	木工顶面工程	主卧窗帘盒制作	m	3.00	110	330	计价标准：长度按1m倍数计算，此单价为高度30cm以内，宽度25cm以内报价，超高按照10元/cm计价。	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：纯石膏板窗帘盒无业主提供材料；如为非石膏板的其他饰面材质，则需业主提供
19	木工顶面工程	主卧空调出风口框架制作	m	6.00	80	480	计价标准： (1) 2m以下长度为常规开孔 160/个 (2) 2m以上按倍数计算，80/m	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主供：空调风口、新风出风口等由相应商家提供上门量尺、材料及材料安装
20	木工顶面工程	主卧空调回风口框架制作	项	1.00	160	160	计价标准： (1) 2m以下长度为常规开孔 160/个 (2) 2m以上按倍数计算，80/m	1、施工包含：（1）石膏板、木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）；（2）人工 2、业主供：空调风口、新风出风口等由相应商家提供上门量尺、材料及材料安装
21	木工顶面工程	主卧旁房间吊顶方案待定						
22	木工立面工程	客厅电视背景墙木工制作（部分效果待定）	项	1.00	3150	3150	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）木工板、龙骨、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：无

23	木工立面工程	客厅沙发背景墙地台打底	项	1.00	850	850	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）欧松板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：无
24	木工立面工程	沙发背景墙钢架焊接及坐凳打底	项	1.00	2500	2500	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）欧松板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：无
25	木工立面工程	客卫干区半墙木饰面防水背衬板打底	项	1.00	300	300	计价标准：按项计费	1、施工包含：（1）欧松板、螺丝、枪钉（辅材品牌见辅材表）（2）制作人工 2、业主供：无
26	木工立面工程	主卧书桌墙面欧松板打底（待定）						
27	木工立面工程	全房门套打底（待定）						

五、油漆工程		区域：全房	总计	22300				
序号	类别	工程项目	单位	工程量	单价	合计	计价标准	项目说明

1	油漆工程	局部顶面/墙面基层墙锢处理	项	1.00	1400	1400	计价标准：工程量按外框面积计算	1、鲸作施工供：墙固材料及人工 2、业主供：无
2	油漆工程	局部阴阳角PVC护角线及防开裂处理	项	1.00	2550	2550	计价标准：工程量计算方式外框面积 *2.7	1、定义： 阴阳角校直、石膏板防锈、防开裂处理等统算入 2、鲸作施工供： 阳角线、防锈漆、网格布、牛皮纸、白乳胶等 3、业主供：无
3	油漆工程	局部墙面挂纤维网	项	1.00	1850	1850	计价标准： (1) 数量按建筑外框面积 *2算入； (2) 顶面、石膏板、柜子安装处不挂网；	1、鲸作施工供：纤维网 2、业主供：无
4	油漆工程	新建墙顶面及局部墙面腻子修补	项	1.00	16500	16500	计价标准： (1) 工程量计算方式外框面积 *2.7； (2) 安装柜子处刮一遍腻子；	1、鲸作施工供：嵌缝石膏、底层腻子、面层腻子、纤维网（辅材品牌见辅材表） 2、业主供：无
5	油漆工程	顶面/墙面乳胶漆（艺术涂料）						

六、安装工程		区域： 全房	总计	2600				
--------	--	--------	----	------	--	--	--	--

序号	类别	工程项目	单位	工程量	单价	合计	计价标准	项目说明
1	安装工程	开关、插座、灯具安装	项	1.00	1800	1800	计价标准：按项计费	1、鲸作施工供：安装人工 2、业主供：（1）插座、开关、灯具、暖风机、排气扇（2）长螺丝等安装配件（3）大型灯具、水晶灯、吊扇灯及安装业主自理（4）人工智能开关及弱电安装业主自理
2	安装工程	洁具五金安装（客卫新增）	项	1.00	800	800	计价标准：按项计费	1、鲸作施工供：安装人工 2、业主供：（1）花洒、卫生间毛巾架、马桶刷、五金件、龙头（2）生胶带等安装配件（3）浴缸、马桶、成品镜、浴室柜、淋浴房、热水器厨房挂架、水循环

七、综合工程		区域： 全房	总计	3200				
--------	--	--------	----	------	--	--	--	--

序号	类别	工程项目	单位	工程量	单价	合计	计价标准	项目说明
----	----	------	----	-----	----	----	------	------

1	综合类工程	开工前保护	项	1.00	1800	1800	计价标准： (1) 包含电梯走廊、入户门、空调风口、橱柜、厨房门的成品保护,按现场实际情况收取	1、施工包含：(1) PVC膜专用地膜、布基胶带、保护套、护栏；(2) 保护人工 2、业主需供：无
2	综合类工程	装修垃圾清运费	项	1.00	1400	1400	计价标准： (1) 此清运费仅指水电泥工木工油漆阶段的垃圾清运；各项主材商自行负责的主材垃圾清运。 (2) 按项目实际情况收取	1、施工包含：(1) 垃圾清运人工 (2) 垃圾袋 2、业主需供：无
半包施工费用						237515		

拆除项目报价表

区域： 全房								
序号	类别	工 程 项 目	单位	工程量	单价	合计	计 价 标 准	项 目 说 明
1	拆除工程	入户玄关原鞋柜拆除	项	1.00	300	300	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
2	拆除工程	客餐厅墙体拆除（120墙）	m²	15.83	45	712	计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
3	拆除工程	客餐厅墙垛拆除	项	1.00	150	150	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
4	拆除工程	厨房橱柜拆除	项	1.00	400	400	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
5	拆除工程	厨房岛台拆除	项	1.00	300	300	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
6	拆除工程	厨房墙面瓷砖拆除	m²	11.81	25	295	计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
7	拆除工程	厨房推拉门拆除（可回收）						

8	拆除工程	客卫设备拆除	项	1.00	300	300	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
9	拆除工程	客卫墙面瓷砖及砂灰层拆除	m²	25.00	25	625	计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
10	拆除工程	客卫回填层挖空清理（含地砖）	项	1.00	500	500	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
11	拆除工程	客卫墙垛拆除	项	2.00	150	300	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
12	拆除工程	主卧墙体拆除（120墙）	m²	8.97	45	404	计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
13	拆除工程	主卧及次卧墙垛拆除	项	3.00	200	600	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
14	拆除工程	主卫设备拆除	项	1.00	300	300	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
15	拆除工程	全房室内房门拆除（可回收待定）	项				计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无
16	拆除工程	全房公区地面瓷砖及砂灰层拆除	m²	94.05	30	2822	计价标准：按项计算	计价标准：按项计算
17	拆除工程	外墙涂料铲除	m²	26.49	15	397	计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供：无

18	拆除工程	主卧保温层铲除	m²	13.78	20	276	计价标准： (1) 按实际面积计算 (2) 建筑垃圾清运费另计	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供： 无
19	拆除工程	全房吊顶拆除	项	1.00	800	800	计价标准：按项计算	1、施工包含： (1) 拆除人工及垃圾袋装 2、业主需供： 无
半包施工费用						9481		